

一般競争入札

令和8年8月3日公開分

案件番号	No	資料名	ページ	質問事項	回答
1	1	機器調達仕様書	6	「本市が想定する機器構成と異なる製品を納入する場合」との記載がありますが、ここでいう「本市が想定する機器構成」とは、以下を指すとの認識でよろしいでしょうか。 ・サーバ／ネットワーク機器の台数：別紙Ⅰ-1「次期業務システム調達物品一覧」 ・ライセンス／ソフトウェア数：別紙Ⅰ-2「サーバ、クライアント別導入ライセンス一覧」 ・機器の想定製品および保守期間：別紙Ⅰ-3「調達物品保守期間一覧」	お見込みのとおりです。
	2	機器調達仕様書	13	1.7「据付、配線」において、「ラックに搭載する」との記載がありますが、機器搭載可否および必要部材の確認のため、搭載対象となるラックのメーカー名、型番をご教示ください。	日東工業製 FSS110-620EKN / 42U
	3	機器調達仕様書	13	1.7「据付、配線」の作業範囲について、以下の作業が対象に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 ・導入機器のラック搭載（ラッキング） ・導入機器間の LAN ケーブル配線 ・導入機器の電源ケーブル配線 ・ケーブル接続元／接続先を識別するためのタグ作成およびタグ取付	お見込みのとおりです。
	4	機器調達仕様書	13	「防災拠点施設機械室へ既存設置済みのラック2架に据付けする」との記載がありますが、導入機器の搭載可否を確認するため、既設ラック2架の空きユニット数（空きU数）および利用可能な搭載スペースをご教示ください。	既設ラックは2架とも次のとおりです。 42U 空き／42U 総数

1	5	機器調達仕様書	13	また、ラック 2 架間でケーブル接続が必要となる場合、配線経路はフリーアクセスフロア内を経由する想定でしょうか。それとも、ラック間を直接配線可能な構成となっているでしょうか。	隣接ラック間を直接配線可能な構成となっています。
	6	機器調達仕様書	13	「フリーアクセスフロア、壁面、天井および床等」に加工を施す場合」との記載がありますが、導入機器を接続する電源は既設ラック直下に設置されており、フリーアクセスフロア等の加工を伴わずに電源ケーブルを接続可能との理解でよろしいでしょうか。	電源は既設ラック直下に既設されておりませんので、同室内分電盤より電源コンセントの敷設が必要です。 フリーアクセスフロアは加工済みであり、新たな加工は伴わず、電源の敷設は可能と考えています。
	7	機器調達仕様書	13	「サーバ等の機器をラックに搭載する場合は、その荷重が建物に与える影響を考慮し、担当職員と協議したうえで作業を行うこと」との記載がありますが、導入機器の搭載可否を確認するため、設置場所の床耐荷重および既設ラックの最大搭載荷重をご教示ください。	設置場所の床耐荷重 4900N/m ² 既設ラックの最大搭載荷重 600kg
	8	機器調達仕様書	16	メモリ容量の表記単位として「GiB」が使用されていますが、本調達においては「GB」と同義のものとして取り扱うとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	9	機器調達仕様書	17	「電源管理：仮想化環境専用自動シャットダウンソフト VirtuAttendant（全 HCI 仮想化物理ホストで 1 ライセンスを共用）※無停電電源装置の保守期間（7 年）に従う」との記載があります。 一方で、「別紙 I -3 調達物品保守期間一覧」では、無停電電源装置（オムロン BU5002R）の保守期間が 5 年間と記載されています。 オムロン BU5002R についても保守期間は 7 年間との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

1	10	機器調達仕様書	17	「スイッチの故障によるノードの全断を避けるため、スイッチは冗長構成とする。」との記載がありますが、HCI 用スイッチについては、冗長構成を実現するための設定を実施済みの状態で納入するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	11	機器調達仕様書	19	SSD の仕様として「DWPD：3.5 以上」との記載がありますが、DWPD が 3 以上であり、かつ製品保証期間中の総書込耐久量その他の仕様により、要求される耐久性と同等以上であることを技術資料で示せる製品について、同等品として認めていただくことは可能でしょうか。	お見込みのとおり同等品として扱います。
	12	機器調達仕様書	24	管理用スイッチのハードウェア詳細仕様において、転送レートは「83Mpps 以上」と記載されています。一方で、「別紙 1-3 調達物品保守期間一覧」に記載されている想定製品の管理用スイッチの転送レートは「41.67Mpps」となっています。 つきましては、想定製品と同一製品を提案する場合、転送レートの要件については「41.67Mpps 以上」と読み替えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。